



3/G | HOL WSCHODNI
- KAMIEŃ NATURALNY

3/204 | POKÓJ SOCJALNY
11,31 | WYKŁADZINA DYWANOWA

3/205 | SEKRETARIAT PREZDENTA I SEKRETERARZA
37,43 | WYKŁADZINA DYWANOWA

3/205-A | GABINET SEKRETERARZA
24,54 | WYKŁADZINA DYWANOWA

Likwidacja zaślepienia
otworu drzwiowego
(kart-gips)

Szklane przepierzenie
z drzwiami przesuwymi
wg detalu

Zaślepienie otworu drzwiowego
płyty k-g na stalowym ruszcie,
wypełnione wełną min. gr. 5cm

Po zdemontowaniu istniejących
drzwi zamontować nowe D2
w nowej lokalizacji wg opisu.

Istniejące drzwi do renowacji:
uzupełnienie ubytków, odmalowanie
i lakierowanie zachowujące istn. kolorystykę,
wymiana okuć, zamków, klamki z szyldem
na tożsame z istniejącymi. Nie montować
żadnych tabliczek inform.

SL- Ścianki działowe
i okładziny k-g
do likwidacji

————— Ściany istniejące do zachowania
 - - - - - Ściany i elementy wyposażenia do likwidacji

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCHITEKT RAJMUND RINK	SPRAWDZĄCY: MGR INŻ. ARCHITEKT ANDRZEJ KRZYŻANIAK
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN NR EWID. ZPNB-U. 73424/4/98, NR IZBY ZP-0295	UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN NR EWID. ZPNB-U. 73424/3/98, NR IZBY ZP-0229
RODZAJ INWESTYCJI: REMONT POMIĘSZCZEŃ BIUROWYCH O B I E K T : BUDYNEK BIUROWY RATUSZA	TEMAT RYS: RZUT POM: 3/204 3/205 SEKRETARIAT, POKÓJ SOCJALNY
KATEGORIA: IX LOKALIZACJA KOSZALIN UL. RYNEK STAROMIEJSKI 6-7, INWESTYCJI: DZ. NR 296/1, OBR. 0020	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: GMINA MIASTO KOSZALIN UL. RYNEK STAROMIEJSKI 6-7, KOSZALIN	DATA: 04/2019
	SKALA: 1:50
	NR RYS: 1
	NR STRONY: 38