

## Przedmiar robót

Obiekt	Oświetlenie uliczne - Koszalin ul. M. J. Piłsudskiego etap II Demontaż i przebudowa oświetlenia Energa - Oświetlenie
Kod CPV	45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lokalizacja	Koszalin ul. M. J. Piłsudskiego etap II
Inwestor	ZDiT Koszalin ul.Połączyńska 24

## Tabela przedmiaru robót

Oświetlenie uliczne - Koszalin ul. M. J. Piłsudskiego etap II Demontaż i przebudowa oświetlenia Energa - Oświetlenie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-07.07.01	<b>I Oświetlenie</b>		
1	07.07.01		Demontaż słupów ośw. stalowych z oprawami - sz 8 z wykopem, zasypką, wymianą gruntu, zagęszczeniem	kpl	8
1.1	KNR 2-01 0707/02		Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów oświetlenia ulicznego - wykopy o głębokości do 1,5m w gruncie kat. III - 8 szt 8x0,4 8*0,4	m3	3,2
			razem	m3	3,2
1.2	KNR 5-10 0709/01		Mechaniczne demontaż słupów oświetleniowych stalowych dl. 8 m z pojedynczym wysięgnikiem W1,5 R=0,8	szt	8
1.3	KNR 5-10 1001/04		Demontaż tabliczek bezpiecznikowych lub IZK-4	kpl	8
1.4	KNR 5-10 1005/07		Demontaż na zamontowanych wysięgnikach opraw ulicznych sodowych	szt	8
1.5	KNR 5-10 0114/02		Demontaż ist. kabla ośw. ze słupów	m	32
2	07.07.01		Transport zdemontowanych materiałów oświetlenia ulicznego	kpl	1
2.1	KNR 2-31 1507/02		Transport wewnętrzny samochodem o ładowności do 5t konstrukcji, osprzętu, opraw z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym	t	2,4
2.2	KNR 2-31 1508/01		Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5t (krotność = 19,5)	t	0,5
2.3	KNR 2-31 1507/03		Transport wewnętrzny samochodem słupów samochodem dłuźycowym z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym	t	2,4
2.4	KNR 2-31 1508/02		Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport słupow na dalsze 0,5 km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t (krotność = 19,5)	t	2,4

**Charakterystyka obiektu**

Oświetlenie uliczne - Koszalin ul. M. J. Piłsudskiego etap II Demontaż i przebudowa oświetlenia Energa - Oświetlenie

## Charakterystyka obiektu

Zakres rzeczowy przebudowy i demontażu oświetlenia  
Energa Oświetlenie Sopot etap II

- |   |     |    |
|---|-----|----|
| 1. Dem. słupów stal. malowanych wkopywanych 8 m                 | szt | 8  |
| 2. Demontaż opraw oświetleniowych sodowych                      | szt | 8  |
| 3. Demontaż linii kablowych YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> ze słupów | m   | 32 |

Wycenę opracowano w oparciu o cenniki : KNR 2-01 , KNR 5-10 ,