

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

Obiekt BUDOWA ODCINKA UL. KOPERNIKA, WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ALEJĄ MONTE CASSINO - DOJAZD DO STRAŻNICY JRG-1 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOSZALINIE”

Branża Drogowa

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Lokalizacja OBR. 0018- DZ NR 243/2, 243/3, 243/1, 30/7
OBR 0020 - 1/12

Inwestor GMINA MIASTO KOSZALIN RYNEK STAROMIEJSKI 6-7 75-007 KOSZALIN

Biuro kosztorysowe Projektowanie i obsługa inwestycji Pachołek Błażej, ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice

Sporządził mgr inż. Błażej Pachołek

Bobolice, 05.01.2020r.

Wyceniony przedmiar robót

BUDOWA ODCINKA UL. KOPERNIKA, WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ALEJĄ MONTE CASSINO - DOJAZD DO STRAŻNICY JRG-1 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOSZALINIE”

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1. Roboty pomiarowe						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0.15		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym- dokumentacja powykonawcza	km	0.15		
1.2. Usunięcie drzew i krzewów						
3	D-01.02.01	Wycięcie drzew o średnicy 26-35cm wraz z wywozem dłużyc i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora	szt.	1.00		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 26-35cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu	szt	1.00		
5	D-01.02.01	Wycięcie drzew o średnicy 56-65cm wraz z wywozem dłużyc i gałęzi w miejsce wybrane przez Inwestora.	szt	1.00		
6	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 56-65cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu	szt	2.00		
7	D-01.02.01	Wycięcie drzew o średnicy 76-100cm wraz z wywozem dłużyc i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora	szt.	1.00		
8	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 76-100cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu	szt	1.00		
9	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0.10		
10	D-01.02.01	Pozyskanie drewna zgodnie z Zarządzeniem Nr 797/2468/18 Prezydenta Miasta Koszalina	m3	-2.84		
1.3. Usunięcie warstwy humusu i darniny						
11	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 30cm, z wywozem nadmiaru na odkład w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	200.00		
1.4. Roboty rozbiórkowe						
12	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość warstw bitumicznych (do 12cm), wraz z transportem scinek w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	37.0		
13	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych grubości 5cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	194.25		
14	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych, na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	155.00		
15	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych, na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	34.00		
16	D-01.02.04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 10cm	m2	53.10		
17	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania - przestawienie znaku	szt	3.00		
18	D-01.02.04	Zdjęcie pionowych drogowskazów wz zabezpieczeniem do ponownego ustawienia - przestawienie znaku	szt	1.00		
2. ROBOTY ZIEMNE						
19	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategori I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	4.017.93		
20	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, pozyskaniem gruntu kategorii I	m3	3.987.65		
3. PODŁOŻE I PODBUDOWY						
21	D-04.01.01	Koryta o głębokości do 30cm pod chodniki wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zagęszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	180.00		

Wyceniony przedmiar robót

BUDOWA ODCINKA UL. KOPERNIKA, WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ALEJĄ MONTE CASSINO - DOJAZD DO STRAŻNICY JRG-1 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOSZALINIE”

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	1.858.89		
23	D-04.05.01a	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C/1,5/2	m2	1.398.22		
24	D-04.05.01a	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C/1,5/2	m2	460.67		
25	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm-jezdnia, zjazdu, zabruk	m2	1.398.22		
26	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm - chodniki	m2	460.67		
27	D-05.03.05b	Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22 P gr 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	1.085.72		
4. NAWIERZCHNIE						
28	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, dwuteowej, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdu. Kostka koloru grafitowego	m2	288.70		
29	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej, dwuteowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem-zabruk. Kostka koloru czerwonego	m2	40.80		
30	D-05.05.05	Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki z włókien węglowych przesycona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz min. 200/100kN/m o szerokości 1m	m2	34.00		
31	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej szarej, 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	460.67		
32	D-08.02.02	Nawierzchnia integracyjna przed przejściem dla pieszych w formie płytek lub kostki z wyrostkami, koloru żółtego, układana na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	3.20		
33	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16 W grubości 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	1.102.72		
34	D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej "cichej" z SMA 8 grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	1.122.72		
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
35	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm - humus	m2	1.253.00		
6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
36	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe gładkie do nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	73.10		
37	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	14.00		
38	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	11.00		
7. ELEMENTY ULIC						
39	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe typu ulicznego o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	238.80		
40	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	188.00		
41	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	270.70		
42	D-08.05.06a	Ścieki uliczne z kostki betonowej bezfazowej, przykrawężnikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm - 2 rzędy z kostki 8x10x20cm układanej na płask i 1 rząd z kostki 8x10x20cm na rąb, na ławie betonowej. Kostka koloru grafitowego.	m	221.50		
8. ROBOTY INNE						
43	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1.000		

