Oświetlenie zewn.

SALA ZAJĘĆ 71,30 parkiet
SALA ZAJĘĆ 72,91 parkiet
SALA ZAJĘĆ 72,91 parkiet
SALA ZAJĘĆ 71,30 parkiet
MAGAZYN 7,27 wykładzina pcv
WĘZEŁ SANIT. 17,77 terakota
WĘZEŁ SANIT. 17,77 terakota
MAGAZYNY 10,33 wykładzina pcv
MAGAZYNY 10,33 wykładzina pcv
WĘZEŁ SANIT. 17,77 terakota
WĘZEŁ SANIT. 17,77 terakota
SZATNIA 7,20 wykładzina pcv
ŁĄCZNIK 32,40 parkiet
ŁĄCZNIK 32,40 parkiet
SZATNIE 73,42 wykładzina pcv
SZATNIE 73,42 wykładzina pcv
KOMUNIKACJA 16,65 parkiet
KOMUNIKACJA 117,89 parkiet
KOMUNIKACJA 30,92 lastriko
R0.1-8 Pietro
R0.1-8
R0.1
R0.1-6,7,8 Piwnica
WC 6,00 terakota
HOL WEJŚCIOWY 68,54 parkiet
GAB. DYREKTORA 17,21 parkiet
ADMINISTRACJA 18,43 parkiet
ZMYWALNIA 16,75 terakota
WYDAWALNIA 16,64 terakota
SZATNIA PERS. 17,58 parkiet
SZATNIA PERS. 11,11 parkiet
POM. GOSP. 5,62 wykładzina pcv
SZATNIA PERS. 10,21 wykładzina pcv
WIATROŁAP 8,16 lastriko
WLZ do RG
Oświetlenie zewn.
R0.1-3
ŚMIETNIK 5,12 lastriko

LEGENDA:

- Oprawa typu LED/24LED/500mA/NW/5119/5107lm/38W,IP66,IK08
- Oprawa typu 311567 LED 18W 4000K, IP65, IK08
- Nowoprojektowana rozdzielnia R0.1
- Łącznik pojedynczy, krzyżowy IP 55 IK07 typu PLEXO
- Wypust dla zasilenia urządzeń 1-fazowych 230V
- 3 — Wypust dla zasilenia urządzeń 3-fazowych 3x230V/400V

UWAGI:

- Oprawy nr1 montować na elewacji na wysokości 7,2 m
- Oprawy nr9 montować nad wejściami zewnętrznymi budynku
- Oprawy zewnętrzne poza oprawami zapalanymi z łączników zapalać poprzez zegar astronomiczny umieszczony w R0.1
- Kable na elewacji prowadzić w rurkach RL28 w warstwie ocieplenia
- Trasy do wypustów dla zasilenia wentylacji, oświetlenia oraz WLZ z rozdzielni R0.1 prowadzić p/t
- Zastosowane Typy osprzętu mają charakter poglądowy. Stosować należy osprzęt o parametrach co najmniej równorzędnych

INWESTOR	GMINA MIASTO KOSZALIN siedziba: 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7
BIURO PROJEKTOWE	ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa ul. Obwodowa 11j
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 14 W KOSZALINIE 75-445 Koszalin, ul. Wańkowicza 15 działka nr 21/11
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA OŚWIETLENIA I WYPUSTÓW
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Jamrozy **PDL/0136/PWOE/08**
SPRAWDZAJĄCY	inż. KRZYSZTOF JAMROZY **PDL/0088/POOE/04**

FAZA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	09/2016	1:100	IE-1