

Przedmiar robót

Obiekt	Usunięcie kolizji na sieci 0,4kV et.II
Rodzaj robót	OD RONDA PILECKIEGO_DO_UL.KOSCIUSZKI_0,4kV
Kod CPV	45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lokalizacja	Koszalin ul. Pilsudskiego et II
Inwestor	ENERGA OPERATOR S.A KOSZALIN

Tabela przedmiaru robót

Usunięcie kolizji na sieci 0,4kV et.II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-07.07.01	1 Osłony rurowe na istniejących kablach 0,4kV Piłsudskiego etap II		
1	D-07.07.01		Układanie osłon rurowych na istniejących kablach 0,4kV z wykopem zasypką, wymianą gruntu i zagęszczeniem, transportem urobku		
			42	m	42
			razem	m	42
1.1	KNR 2-01 0701/02		Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	42
1.2	KNR 2-01 0704/01		Ręczne zasypywanie rowów kablowych (dowiezionym piaskiem) w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	42
1.3	KNR 2-01 0236/03		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami 42x0,8x0,4	m3	13,44
			42*0,8*0,4	m3	13,44
			razem	m3	13,44
1.4	KNR 2-01 0301/02		Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kat.III		
			42x0,8x0,4	m3	13,44
			42*0,8*0,4	m3	13,44
			razem	m3	13,44
1.5	KNR 5-10 0303/01		Układanie w wykopie rur ochronnych PCW o średnicy do 110mm (Arot) dwudzielnych na istniejących kablach 0,4	m	42