

## Przedmiar robót

Obiekt Rozbudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do ul. Taraugutta) i Tadeusza Kościuszki w Koszalinie - organizacja ruchu

Rodzaj robót OD PILECKIEGO DO KOŚCIUSZKI\_ORGANIZACJA RUCHU

Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad  
45233320-8 - Fundamentowanie dróg  
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej  
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

Lokalizacja Koszalin, woj. Zachodniopomorskie

Inwestor Zarząd Dróg Miejskich ul. Połczyńska 24 Koszalin

Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

## Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do ul Taraugutta) i Tadeusza Kościuszki w Koszalinie - organizacja ruchu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Etap II</b>		
			<b>1. Roboty przygotowawcze</b>		
1		01.02.04	Rozebranie słupków do znaków z wywozem na bazę Zamawiającego (ul. Przemysłowa) 6	szt	6
			razem	szt	6
1.1	KNR 2-31 0818/08		Rozebranie słupków do znaków	szt	6
1.2	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym 6*0,02	t	0,1
			razem	t	0,1
1.3	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 9x)		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	0,1
2		01.02.04	Zdjęcie znaków z wywozem na bazę Zamawiającego (ul. Przemysłowa) 6	szt	6
			razem	szt	6
2.1	KNR 2-31 0703/03		Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	6
2.2	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym 6*0,015	t	0,1
			razem	t	0,1
2.3	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 9x)		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km.	t	0,1
			<b>2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.</b>		
3		07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe tab. 5. przerywana 4,44+8 tab. 5. ciągła 4,8+4,8 tab. 5. przejścia i linie na skrzyżowaniu 16+5,7 tab. 5. strzałki i inne symbole 2,25	m2 m2 m2 m2	12,4 9,6 21,7 2,3
			razem	m2	46
3.1	KNR AT-04 0205/01		Oznakowanie poziome (pasy ciągłe) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych 4,8+4,8	m2	9,6
			razem	m2	9,6
3.2	KNR AT-04 0205/02		Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych 4,44+8	m2	12,4
			razem	m2	12,4
3.3	KNR AT-04 0205/03		Oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych 16+5,7	m2	21,7
			razem	m2	21,7
3.4	KNR AT-04 0205/04		Oznakowanie poziome (strzałki oznaczenia kierunkowe) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych 2,25	m2	2,3
			razem	m2	2,3
4		07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-23 6,62 P-24 2,28	m2 m2	6,6 2,3
			razem	m2	8,9
4.1	KNR 2-31 0706/07		Strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	8,9
5		07.02.01.	Słupki do znaków drogowych o śr 70 mm 1+4+3+2+5	szt	15
			razem	szt	15
5.1	KNR 2-31 0702/02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	15

**Tabela przedmiaru robót**

Rozbudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do ul. Taraugutta) i Tadeusza Kościuszki w Koszalinie - organizacja ruchu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
6		07.02.01.	Znaki drogowe odblaskowe pow. 0,3m2 3+4+11+1 pon. 0,3m2 5	szt	19
				szt	5
				razem	24
6.1	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	16
6.2	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	5