



IUT.56.55.2021.KP.1849

Koszalin 31.03.2021r.

Gmina Miasto Koszalin
75-007 Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7

Dotyczy: odwodnienia w ramach zadania „Rozbiórka i budowa wiaduktu przy ul. Monte Cassino w Koszalinie”.

1. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

Kanalizacja deszczowa: kanały DN 300; pod istniejącym wiaduktem zakończone wylotami do rzeki Dzierżęcinki oznaczonymi jako W39 i W40; Lokalizacja kanałów w załączeniu.

2. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE.

- Włączenie projektowanego odwodnienia wykonać poprzez istniejące na kanale studnie.
- Nie dopuszcza się bezpośrednich podłączeń elementów odwodnienia do kanału.
- Wprowadzenie rur do studni kanalizacyjnych betonowych poprzez wmontowaną tuleję przejściową.
- Otwór w studni wykonać sprzętem specjalistycznym.
- Dla odwodnienia terenów utwardzonych stosować wpusty deszczowe z osadnikiem.
- Istniejące odwodnienie wiaduktu odłączyć od kanału w sposób trwały i zlikwidować. W PB podać rozwiązanie zabezpieczenia otworów w studniach.

3. USTALENIA OGÓLNE.

- Projekt odwodnienia w zakresie włączenia do kanalizacji deszczowej uzgodnić w MWiK przed złożeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
- Uzgodnienie dokumentacji nastąpi w terminie do 14 dni od złożenia projektu.
- Do uzgadnianego projektu załączyć dodatkową planszę z zagospodarowaniem terenu.
- Odwodnienie przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do przeglądu w Zakładzie Kanalizacji MWiK / tel. 94 342-06-90 /.

Wykonane odwodnienia po realizacji pozostaje w całości własnością zarządcy drogi.

Do odbioru końcowego w celu uzyskania protokołu od inspektora MWiK należy przedłożyć:

- geodezyjną mapę powykonawczą wykonanego i likwidowanego odwodnienia / z załączonymi współrzędnymi geodezyjnymi/
- Projekt z uzgodnieniami MWiK.

Warunki techniczne tracą ważność po upływie 3 lat.

Załącznik nr 1


Kanał deszczowy DN 300 – wylot W39

Załącznik nr 2

Kanał deszczowy DN 300 – wylot W40

PROKURENT
mgr inż. Ryszard Broda

Załącznik nr 1 do pisma
znak: IUT.56.55.2021.KP z dnia 31.03.2021r.



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 KOSZALIN

Załącznik nr 2 do pisma
znak: IUT.56.55.2021.KP z dnia 31.03.2021r.

