

Przedmiar robót

Lokalizacja Budowa odcinka ulicy Austriackiej w Koszalinie
Inwestor Prezydent Miasta Koszalina - Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin

Sporządził mgr inż. Alicja Stark

marzec 2021r.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Prace przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,11	km	0,11
				razem	0,11
1.1 Roboty ziemne					
2		D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku- miejsce składowania zapewnia wykonawca tabela robót ziemnych 354,98	m3	354,98
				razem	354,98
2.1	KNNR 1 0201/05	D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km tabela robót ziemnych 354,98	m3	354,98
				razem	354,98
2.2	KNR 2-01 0214/01 (dopłata 9x)	D - 04.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II tabela robót ziemnych 354,98	m3	354,98
				razem	354,98
3	KNR 2-01 0235/01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów (piasek) tabela robót ziemnych 18,06	m3	18,06
				razem	18,06
4	KNR 2-31 0103/04	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV jezdnia 828 pobocza 134,7+70+81,5+72 zjazd 17	m2 m2 m2	828 358,2 17
				razem	1 203,2
1.2 Konstrukcja jezdni					
5	KNR 2-25 0408/02	D-10.03.01	Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15cm po zagęszczeniu jezdnia 828 pobocza 134,7+70+81,5+72 zjazd 17	m2 m2 m2	828 358,2 17
				razem	1 203,2
6	KNR 2-25 0408/04	D-10.03.01	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m ² jezdnia 828	m2	828
				razem	828
7	KNR 2-31 0114/05	D - 04.04.02	Formowanie poboczki szer. 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm pobocza 134,7+70+81,5+72 zjazd 17	m2 m2	358,2 17
				razem	375,2
8	KNR 2-31 0114/05	D - 04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm zjazd 17	m2	17
				razem	17
1.3 Roboty wykończeniowe					
9	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych 7	szt	7
				razem	7
10			Demontaż przepustu	m	11

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1	Prace przygotowawcze
1.1	Roboty ziemne
1.2	Konstrukcja jezdni
1.3	Roboty wykończeniowe

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	41		
2	Betoniarze gr.III	r-g	21		
3	Brukarze gr.II	r-g	58		
4	Robotnicy	r-g	42		
5	Robotnicy gr.I	r-g	164		
6	Robotnicy gr.II	r-g	11		
		Razem	337		

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	1		
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t			
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3			
4	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1		
5	mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5mm C50/30	t	125		
6	Piasek	m3	172		
7	Płyty drogowe żelbetowe pełne	m2	812		
8	Słupki drewniane d=70mm	m3			
9	Woda	m3	12		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka przedsiębierna 0,4m3	m-g	15		
2	Równiarka samojezdna 100KM	m-g	1		
3	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	1		
4	Samochód samowładowczy 5t	m-g	136		
5	Spycharka gaśnicowa 75KM	m-g	5		
6	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	15		
7	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	5		
8	Żuraw do 6t	m-g	27		
		Razem	205		