

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

Obiekt Przebudowa chodnika w pasach drogowych Alei Monte Cassino, ul. Fałata w Koszalinie -ETAP I

Branża Drogowa

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Lokalizacja OBR. 0018- DZ NR 243/2, 26/1 OBR 0020 -1/12, 1/4

Inwestor GMINA MIASTO KOSZALIN RYNEK STAROMIEJSKI 6-7 75-007 KOSZALIN

Biuro kosztorysowe Projektowanie i obsługa inwestycji Pacholek Błażej, ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice

Sporządził mgr inż. Błażej Pacholek

Bobolice, 30.07.2020r.

Wyceniony przedmiar robót

Przebudowa chodnika w pasach drogowych Alei Monte Cassino, ul. Fałata w Koszalinie -ETAP I

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0.22		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym- dokumentacja powykonawcza	km	0.22		
		1.3. Usunięcie warstwy humusu i darniny				
3	D-01.02.01	Usunięcie warstwy humusu grubości do 30cm, z oczyszczeniem i zabezpieczeniem do ponownego wbudowania	m2	551.00		
		1.4. Roboty rozbiórkowe				
4	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość warstw bitumicznych (do 12cm), wraz z transportem scinek w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	17.0		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych grubości 5cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	854.30		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych grubości 5cm z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania (przełożenia)	m2	35.00		
7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych, na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	345.50		
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych typu ciężkiego, na podsypce cementowo-piaskowej, z rozebraniem ławy betonowej, z wywiezieniem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	17.00		
9	D-01.02.04	Rozebranie koszy na śmieci z zabezpieczeniem i wywozem na bazę ZDiT	szt	2.00		
		3. PODŁOŻE I POBUDOWY				
10	D-04.01.01	Koryta o głębokości do 30cm pod chodniki wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zagęszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	939.22		
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	1.470.02		
12	D-04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C/1,5/2	m2	815.80		
13	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	815.80		
		4. NAWIERZCHNIE				
14	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej szarej, 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	618.80		
15	D-08.02.02	Nawierzchnia integracyjna przed przejściem dla pieszych w formie płytek lub kostki z wyrostkami, koloru żółtego, szer 40cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	5.20		
16	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC11 W grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	197.00		
17	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8S barwionej na czerwono grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	197.00		
		5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18	D-10.10.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 15 cm - humus	m2	530.80		
		6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
19	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe gładkie do nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie na jezdni - przejścia i przejazdy koloru czerwonego	m2	15.40		
20	D-07.01.01	Oznakowanie poziome gładkie cienkowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	8.22		
		7. ELEMENTY ULIC				
21	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe typu ciężkiego, wtopione, o wymiarach 20x25cm, z wykonaniem ławy betonowej	m	22.00		

Wyceniony przedmiar robót

Przebudowa chodnika w pasach drogowych Alei Monte Cassino, ul. Fałata w Koszalinie -ETAP I

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem, łączone na styk	m	323.70		
23	D-08.03.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	198.90		
8. ROBOTY INNE						
24	D-01.03.05	Wymiana ram i pokryw studni telekomunikacyjnych wraz z regulacją wysokościową. Pokrywy i ramy klasy min. B125	szt	4.00		
25	D-10.01.01a	Montaż elementów małej architektury kosze na śmieci, czarne - wzór dopasowany do nowych koszy w Parku przy Bibliotece wojewódzkiej	szt.	2.000		
			Razem			
			Podatek VAT 23.00%			
			Ogółem kosztorys			