PIĘTRO 1

PRZESTRZEŃ NAD SALĄ SPORTOWĄ
101 +20 °C
Φwym: 0 W

102 +20 °C
Φwym: 1357 W

103 +20 °C
Φwym: 0 W

KOMUNIKACJA
104 +20 °C
Φwym: 1048 W

SALA LEKCYJNA
105 +20 °C
Φwym: 2038 W

PEDAGOG
106 +20 °C
Φwym: 427 W

KOMUNIKACJA
109 +20 °C
Φwym: 8103 W

WC
110 +20 °C
Φwym: 436 W

112 +20 °C
Φwym: 0 W

111 +20 °C
Φwym: 883 W

113 +20 °C
Φwym: 0 W

SALA LEKCYJNA
116 +20 °C
Φwym: 4330 W

SALA LEKCYJNA
117 +20 °C
Φwym: 2391 W

SALA LEKCYJNA
120 +20 °C
Φwym: 2429 W

107 +20 °C
Φwym: 2780 W

SALA LEKCYJNA
108 +20 °C
Φwym: 2333 W

SALA LEKCYJNA
114 +20 °C
Φwym: 3107 W

SALA LEKCYJNA
118 +20 °C
Φwym: 3302 W

ZAPLECZE
118 +20 °C
Φwym: 536 W

SALA LEKCYJNA
119 +20 °C
Φwym: 3908 W

WC
130 +20 °C
Φwym: 633 W

KOMUNIKACJA
135 +20 °C
Φwym: 1645 W

GABINET
136 +20 °C
Φwym: 631 W

POKÓJ NAUCZYCIELSKI
137 +20 °C
Φwym: 560 W

POKÓJ NAUCZYCIELSKI
138 +20 °C
Φwym: 1673 W

SALA ZAJĘĆ
142 +20 °C
Φwym: 2624 W

ZAPLECZE
141 +20 °C
Φwym: 620 W

SALA ZAJĘĆ
140 +20 °C
Φwym: 2759 W

ZAPLECZE
139 +20 °C
Φwym: 747 W

Ciąg dalszy wg. rysunku nr CO3A

	GMINA MIASTO KOSZALIN siedziba: 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7
BIURO PROJEKTOWE	ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa ul. Obwodowa 17j
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KOSZALINIE 75-522 Koszalin, ul. Ordyl Lwowskich 18 działka nr 24/1
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA 1 INSTALACJA C.O. - CZĘŚĆ B
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ ŚMIECH upr. bud. w spec. instalacyjnej do proj., nadzorowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń nr KŁ-06/2002
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. IWONA ZALIŃSKA uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr SWK/0057/PODS/07	

FAZA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	09/2016	1:100	CO3B