

Przedmiar robót

Obiekt	Oświetlenie uliczne Koszalin Wąwozowa E. Oświetlenie demontaż
Kod CPV	45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lokalizacja	Koszalin ul. Wąwozowa demontaż oświetlenia ENERGGA Oświetlenie Sopot
Inwestor	Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6

Tabela przedmiaru robót

Oświetlenie uliczne Koszalin Wąwózowa E. Oświetlenie demontaż

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-07.07.01	1 Oświetlenie		
1		07.07.01	Demontaż oświetlenia własność ENERGA - Oświetlenie Sopot	kpl	1
1.1	KNR 5-10 0603/07		<i>Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm²</i>	szt	6
1.2	KNR 5-10 0508/01		<i>Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych jednożyłowych, aluminiowych o przekroju żył do 25mm² wa napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych</i>	szt	3
1.3	KNR 2-01 0707/02		<i>Wykopy ręczne pod słupy oświetlenia ulicznego 13x0,4 w gruncie kat. III</i> 13*0,4	m3	5,2
			razem	m3	5,2
1.4	KNR 5-10 0709/01		<i>Demontaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych</i>	szt	13
1.5	KNR 5-10 1005/07		<i>Demontaż opraw oświetleniowych z wysięgników i słupów</i>	szt	13
1.6	KNR 5-10 0108/02		<i>Demontaż kabli YAKY 4x25mm² ze słupów</i>	m	40
2		07.07.01	Pomiary i badania	kpl	1
2.1	KNP 18-13 1327/02		<i>Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa (ciągłość żył, zgodność oznaczeń, rezystancja izolacji)</i>	odc/kabla	3
3		07.07.01	Transport zdemontowanych materiałów z oświetlenia EO Sopot	kpl	1
3.1	KNR 2-31 1507/02		<i>Transport wewnętrzny samochodem o ładowności do 5t materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000kg z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym</i>	t	1
3.2	KNR 2-31 1508/01		<i>Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5t</i>	t	1
3.3	KNR 2-31 1507/03		<i>Transport wewnętrzny samochodem słupów oświetleniowych z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym</i>	t	2
3.4	KNR 2-31 1508/02		<i>Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport słupów</i>	t	2

