

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

TAB. 3

pik [km+m]	powierzchnia w przekroju		średnio		odl [m]	obj		obj nar	
	nasyp [m2]	wykop [m2]	nasyp [m2]	wykop [m2]		nasyp [m3]	wykop [m3]	nasyp [m3]	wykop [m3]
0+700,00	0,00	3,36							
0+720,00	0,00	5,86	0,00	4,61	20	0,0	92,2	0,0	92,2
0+740,00	8,36	0,00	4,18	2,93	20	83,6	58,6	83,6	150,8
0+760,00	29,10	0,00	18,73	0,00	20	374,6	0,0	458,2	150,8
0+780,00	0,00	5,09	14,55	2,55	20	291,0	50,9	749,2	201,7
0+800,00	0,00	3,23	0,00	4,16	20	0,0	83,2	749,2	284,9
						749,2	284,9		

TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPU

TAB. 4

pik [km+m]	długość w przekroju		średnio		odl [m]	obj		obj nar	
	nasyp [m]	wykop [m]	nasyp [m]	wykop [m]		nasyp [m2]	wykop [m2]	nasyp [m2]	wykop [m2]
0+700,00	0,00	0,00							
0+720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,0	0,0	0,0	0
0+740,00	10,00	0,00	5,00	0,00	20	100,0	0,0	100,0	0
0+760,00	14,00	0,00	12,00	0,00	20	240,0	0,0	340,0	0
0+780,00	4,50	0,00	9,25	0,00	20	185,0	0,0	525,0	0
0+800,00	0,00	0,00	2,25	0,00	20	45,0	0,0	570,0	0
						570	0		

TABELA PLANTOWANIA SKARP WYKOPU

TAB. 5

pik [km+m]	długość w przekroju		średnio		odl [m]	obj		obj nar	
	nasyp [m]	wykop [m]	nasyp [m]	wykop [m]		nasyp [m2]	wykop [m2]	nasyp [m2]	wykop [m2]
0+700,00	0,00	0,00							
0+720,00	0,00	4,00	0,00	2,00	20	0,0	40,0	0,0	40
0+740,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20	0,0	40,0	0,0	80
0+760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,0	0,0	0,0	80
0+780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,0	0,0	0,0	80
0+800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,0	0,0	0,0	80
						0	80		