

Przedmiar robót

Obiekt, rodzaj robót ETAP I - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26
Lokalizacja Budynek przy ul. Mickiewicza 26 w Koszalinie
Inwestor Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski, 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7

Sporządziła Irena Grunwald

Koszalin, styczeń 2022r.

ETAPI - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. I PIĘTRO		
		1.1. Remont węzła WC 1/a		
1	KNNR 7 0703/03	Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni ponad 10m ² - demontaż i ponowny montaż ścianek systemowych (2,83+1,40*2)*2,00	m ²	11,260
		razem	m ²	11,260
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m ² wraz ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
3	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórka stropu podwieszanego 3,97*2,83+2,24*1,57	m ²	14,752
		razem	m ²	14,752
4	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 3,97*2,83	m ²	11,235
		razem	m ²	11,235
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż uchwyty, pojemników, dozowników mydła, wieszaczek, luster, suszarek do rąk, blatów	kpl	1,000
6	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
7	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 3,97*2,83+2,24*1,57+0,90*0,12+0,90*0,30+1,26*0,50	m ²	15,760
		razem	m ²	15,760
8	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka izolacji	m ²	15,760
9	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,97*2+2,83*2+2,24*2+1,57*2)*2,26-0,90*2,00*3	m ²	42,557
		razem	m ²	42,557
10	KNR 4-01 0405/01	Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach z płyt GK - poszerzenie otworu 2,00+0,10	m	2,100
		razem	m	2,100
11	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu i podsypki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku (0,90*2,00*0,10+0,80*2,00*0,10+14,752*0,05+11,235*0,03+15,76*0,05+42,557*0,03+2,10*0,10*0,12)*1,06	m ³	3,715
		razem	m ³	3,715
12	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4	m ³	3,715
13	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnice stalowe regulowane	szt	2,000
14	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne laminowane, z pełnym wyposażeniem (zamki, klamki, szlidy, tuleje) 0,90*2,00*2	m ²	3,600
		razem	m ²	3,600
15	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podkładu jastrzycowego 3,97*2,83+2,24*1,57+0,90*0,12+0,90*0,30+1,26*0,50	m ²	15,760
		razem	m ²	15,760
16	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów o powierzchni ponad 5m ² metodą smarowania	m ²	15,760
17	KNR 0-41 0106/01	Szpachlowanie powierzchni poziomych - warstwa kontaktowa szczepna	m ²	15,760
18	KNR 2-02U2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m ²	m ²	15,760
19	KNR 2-02U2 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej - dodatek za zmianę grubości o 1mm - do 10mm Krotność = 5		

ETAPI - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	15,760
20	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia 15,76*1,15	m2	18,124
		razem	m2	18,124
21	KNR 0-41 0110/02	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą uszczelniającą powierzchni poziomych 15,76*1,15	m2	18,124
		razem	m2	18,124
22	KNR 0-41 0104/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą 2,24*2+1,57*2-0,90*2+3,97*2+2,83*2-0,90+0,50*2+1,0	m	20,520
		razem	m	20,520
23	KNR 2-02U2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	15,760
24	KNR 2-02 1102/04	Listwa progowa aluminiowa	m	0,900
25	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (3,97+2,83)*2*3,63-0,90*2,00 (2,24+1,57)*2*2,85-0,90*2,00*2	m2	47,568
		razem	m2	18,117
			m2	65,685
26	KNR 0-41 0107/01	Szpachlowanie powierzchni pionowych - warstwa kontaktowa szczepna (3,97+2,83)*2*2,26-0,90*2,00 (2,24+1,57)*2*2,26-0,90*2,00*2	m2	28,936
		razem	m2	13,621
			m2	42,557
27	KNR 4-01 0713/01	Analogia - Wykonanie warstwy wyrównującej gr.1cm na ścianach	m2	42,557
28	KNR 0-41 0103/01	Ręczne gruntowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia	m2	42,557
29	KNR 0-41 0111/01	Szpachlowanie powierzchni pionowych masą uszczelniającą	m2	42,557
30	KNR 0-41 0105/01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą 2,26*10	m	22,600
		razem	m	22,600
31	KNR 2-02U2 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej (3,97+2,83)*2*2,26-0,90*2,00 (2,24+1,57)*2*2,26-0,90*2,00*2 plus obudowy i zabudowy przyjęto 1,0	m2	28,936
		razem	m2	13,621
			m2	1,000
			m2	43,557
32	KNR 2-02U2 0838/04	Analogia - Wklejenie luster 0,65*0,65*3	m2	1,268
		razem	m2	1,268
33	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany (3,97+2,83)*2*1,97 (2,24+1,57)*2*0,59	m2	26,792
		razem	m2	4,496
			m2	31,288
34	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ścian na tynku	m2	31,288
35	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	31,288
36	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	31,288
37	KNR 2-02U2 0842/02	Osadzenie narożników aluminiowych 1,59*3	m	4,770

ETAP I - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	4,770
38	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
39	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity 3,97*2,83+2,24*1,57	m2	14,752
		razem	m2	14,752
40	KNR 4-01 0622/05	Odgryzianie dwukrotne stropów o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania	m2	14,752
41	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich 3,97*2,83	m2	11,235
		razem	m2	11,235
42	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich	m2	11,235
43	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	14,752
44	KNR 2-02U2 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm 3,97*2,83+2,24*1,57	m2	14,752
		razem	m2	14,752
45	KNR 2-02U2 2143/04	Analogia - Montaż blatu z płyty z konglomeratu gr.3cm szer. 60cm wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami 1,57+2,83	m	4,400
		razem	m	4,400
46	KNR 2-02 1218/01	Montaż dozowników mydła, wykonanych z tworzywa sztucznego	szt	3,000
47	KNR 2-02 1021/11	Szafki kuchenne wiszące 0,60*0,57	m2	0,342
		razem	m2	0,342
48	KNR 2-02 1218/01	Montaż pojemników na ręczniki papierowe, wykonanych z tworzywa sztucznego	szt	2,000
49	KNR 2-02 1218/01	Montaż pojemników na papier toaletowy, wykonanych z tworzywa sztucznego	szt	3,000
50	KNR 2-02 1218/01	Montaż pojemników na płyn dezynfekujący	szt	1,000
51	Kalkulacja indywidualna	Dostawa koszy na śmieci ze stali nierdzewnej o pojemności 20l	szt	5,000
52	KNR 2-02 1218/01	Montaż wieszaczek ściennych podwójnych z PCV	szt	3,000
53	Kalkulacja indywidualna	Dostawa pojemników ze szczotką do mycia muszli	szt	3,000
		1.2. Remont węzła WC 1/b		
54	KNR 7 0703/03	Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni ponad 10m2 - demontaż i ponowny montaż ścianek systemowych (1,91+1,40*2+0,70)*2,00	m2	10,820
		razem	m2	10,820
55	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	1,500
56	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka izolacji	m2	1,500
57	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,62+1,91+1,02)*0,80	m2	3,640
		razem	m2	3,640

ETAPI - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
58	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu i podsypki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku $(1,50*0,05+3,64*0,03)*1,06$	m3	0,195
		razem	m3	0,195
59	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4	m3	0,195
60	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podkładu jastrychowego	m2	1,500
61	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania	m2	1,500
62	KNR 0-41 0106/01	Szpachlowanie powierzchni poziomych - warstwa kontaktowa szczepna	m2	1,500
63	KNR 2-02U2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	1,500
64	KNR 2-02U2 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej - dodatek za zmianę grubości o 1mm - do 10mm Krotność = 5	m2	1,500
65	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m2	1,500
66	KNR 0-41 0110/02	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą uszczelniającą powierzchni poziomych	m2	1,500
67	KNR 0-41 0104/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą $1,50*2+1,00*2$	m	5,000
		razem	m	5,000
68	KNR 2-02U2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	1,500
69	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania $(1,62+1,91+1,02)*0,80$	m2	3,640
		razem	m2	3,640
70	KNR 0-41 0107/01	Szpachlowanie powierzchni pionowych - warstwa kontaktowa szczepna	m2	3,640
71	KNR 4-01 0713/01	Analogia - Wykonanie warstwy wyrównującej gr.1cm na ścianach	m2	3,640
72	KNR 0-41 0105/01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą 0,80*6	m	4,800
		razem	m	4,800
73	KNR 2-02U2 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2	3,640
74	KNR 2-02U2 2143/04	Analogia - Montaż blatu z płyty z konglomeratu gr.3cm szer. 60cm wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami 1,02	m	1,020
		razem	m	1,020
		2. II PIĘTRO		
		2.1. Remont węzła WC 2/a		
75	KNNR 7 0703/03	Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni ponad 10m2 - demontaż i ponowny montaż ścianek systemowych $(2,78+1,08*2)*2,00$	m2	9,880
		razem	m2	9,880
76	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
77	Kalkulacja indywidualna	Demontaż uchwytów, pojemników, dozowników mydła, wieszaczek, luster, suszarek do rąk, blatów	kpl	1,000

ETAP I - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
79	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 3,78*2,78+2,16*1,74+0,90*0,12+0,90*0,30+1,26*0,50	m2 razem	15,275 15,275
80	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka izolacji	m2	15,275
81	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,78*2+2,78*2+2,16*2+1,74*2)*2,26-0,90*2,00*3	m2 razem	41,879 41,879
82	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu i podsypki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku (0,90*2,00*0,10*2+15,275*0,05+41,879*0,03)*1,06	m3 razem	2,523 2,523
83	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4	m3	2,523
84	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnice stalowe regulowane	szt	2,000
85	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne laminowane, z pełnym wyposażeniem (zamki, klamki, szlidy, tuleje) 0,90*2,00*2	m2 razem	3,600 3,600
86	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podkładu jastrychowego 3,78*2,78+2,16*1,74+0,90*0,12+0,90*0,30+1,26*0,50	m2 razem	15,275 15,275
87	KNR 0-41 0106/01	Szpachlowanie powierzchni poziomych - warstwa kontaktowa szczepna	m2	15,275
88	KNR 2-02U2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	15,275
89	KNR 2-02U2 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej - dodatek za zmianę grubości o 1mm - do 10mm Krotność = 5	m2	15,275
90	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia 15,275*1,15	m2 razem	17,566 17,566
91	KNR 0-41 0110/02	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą uszczelniającą powierzchni poziomych	m2	17,566
92	KNR 0-41 0104/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą 2,16*2+1,74*2-0,90*2+3,78*2+2,78*2-0,90+0,50*2+1,0	m razem	20,220 20,220
93	KNR 2-02U2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	15,275
94	KNR 2-02 1102/04	Listwa progowa aluminiowa	m	0,900
95	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity 3,78*2,78+2,16*1,74	m2 razem	14,267 14,267
96	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - naprawy 15% Krotność = 0,15	m2	14,267
97	KNR 2-02U2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit		

ETAPI - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	14,267
98	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	14,267
99	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (3,78+2,78)*2*3,75-0,90*2,00 (2,16+1,74)*2*3,75-0,90*2,00*2	m2 m2 razem	47,400 25,650 73,050
100	KNR 0-41 0107/01	Szpachlowanie powierzchni pionowych - warstwa kontaktowa szczepna (3,78+2,78)*2*2,26-0,90*2,00 (2,16+1,74)*2*2,26-0,90*2,00*2	m2 m2 razem	27,851 14,028 41,879
101	KNR 4-01 0713/01	Analogia - Wykonanie warstwy wyrównującej gr. 1cm na ścianach	m2	41,879
102	KNR 0-41 0103/01	Ręczne gruntowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia	m2	41,879
103	KNR 0-41 0111/01	Szpachlowanie powierzchni pionowych masą uszczelniającą	m2	41,879
104	KNR 0-41 0105/01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą 2,26*10	m razem	22,600 22,600
105	KNR 2-02U2 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej (3,78+2,78)*2*2,26-0,90*2,00 (2,16+1,74)*2*2,26-0,90*2,00*2 plus obudowy i zabudowy przyjęto 1,0	m2 m2 m2 razem	27,851 14,028 1,000 42,879
106	KNR 2-02U2 0838/04	Analogia - Wklejenie luster 0,65*0,65*3	m2 razem	1,268 1,268
107	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany (3,78+2,78)*2*1,49 (2,16+1,74)*2*1,49	m2 m2 razem	19,549 11,622 31,171
108	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ścian na tynku	m2	31,171
109	KNR 2-02U2 0842/02	Osadzenie narożników aluminiowych 1,49*2	m razem	2,980 2,980
110	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	31,171
111	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	31,171
112	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
113	KNR 2-02U2 2143/04	Analogia - Montaż blatu z płyty z konglomeratu gr.3cm szer. 60cm wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami 1,74+2,78	m razem	4,520 4,520
114	KNR 2-02 1218/01	Montaż dozowników mydła, wykonanych z tworzywa sztucznego	szt	3,000
115	KNR 2-02 1021/11	Szafki kuchenne wiszące 0,60*0,57	m2 razem	0,342 0,342

ETAPI - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
116	KNR 2-02 1218/01	Montaż pojemników na ręczniki papierowe, wykonanych z tworzywa sztucznego	szt	2,000
117	KNR 2-02 1218/01	Montaż pojemników na papier toaletowy, wykonanych z tworzywa sztucznego	szt	3,000
118	KNR 2-02 1218/01	Montaż pojemników na płyn dezynfekujący	szt	1,000
119	Kalkulacja indywidualna	Dostawa koszy na śmieci ze stali nierdzewnej o pojemności 20l	szt	5,000
120	KNR 2-02 1218/01	Montaż wieszaczek ściennych podwójnych z PCV	szt	3,000
121	Kalkulacja indywidualna	Dostawa pojemników ze szczotką do mycia muszli	szt	3,000
2.2. Remont węzła WC 2/b				
122	KNNR 7 0703/03	Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powierzchni ponad 10m ² - demontaż i ponowny montaż ścianek systemowych (2,00+1,40*2+0,70)*2,00	m ²	11,000
		razem	m ²	11,000
123	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	1,000
124	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka izolacji	m ²	1,000
125	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,80*0,80	m ²	3,040
		razem	m ²	3,040
126	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu i podsypki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku (1,00*0,05+3,04*0,03)*1,06	m ³	0,150
		razem	m ³	0,150
127	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4	m ³	0,150
128	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podkładu jastrychowego	m ²	1,000
129	KNR 0-41 0106/01	Szpachlowanie powierzchni poziomych - warstwa kontaktowa szczepna	m ²	1,000
130	KNR 2-02U2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m ²	m ²	1,000
131	KNR 2-02U2 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównującej - dodatek za zmianę grubości o 1mm - do 10mm Krotność = 5	m ²	1,000
132	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m ²	1,000
133	KNR 0-41 0110/02	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą uszczelniającą powierzchni poziomych	m ²	1,000
134	KNR 0-41 0104/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą 0,6	m	0,600
		razem	m	0,600
135	KNR 2-02U2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m ²	m ²	1,000
136	KNR 4-01 0621/05	Odgrybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m ² metodą smarowania 3,80*0,80	m ²	3,040

ETAPI - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,040
137	KNR 0-41 0107/01	Szpachlowanie powierzchni pionowych - warstwa kontaktowa szczepna	m2	3,040
138	KNR 4-01 0713/01	Analogia - Wykonanie warstwy wyrównującej gr. 1cm na ścianach	m2	3,040
139	KNR 0-41 0105/01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą 0,80*2	m	1,600
		razem	m	1,600
140	KNR 2-02U2 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2	3,040

ETAP I - Modernizacja - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 26

Nr	Opis robót
1.	I PIĘTRO
1.1.	Remont węzła WC 1/a
1.2.	Remont węzła WC 1/b
2.	II PIĘTRO
2.1.	Remont węzła WC 2/a
2.2.	Remont węzła WC 2/b