PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE
SKALA 1:25

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Podgórnej i Placu Kilińskiego wraz z uzbrojeniem.

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY a - a (odc. A - F) SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY b - b (odc. A - F) SKALA 1:25





PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY c - c (odc. A - F) SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY d - d (odc. A - F) SKALA 1:25



Wzór układania kostki na miejscach postojowych



Wzór układania kostki na chodniku

Wzór układania kostki na jezdni ul. Podgórnej



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY e - e (odc. A - F) SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY f - f (odc. A - F) SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY Dojście do placu zabaw od strony odc. A - F SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY g - g (odc. A - F) SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYTYCZNY h - h (odc. A - F) SKALA 1:25





1
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej typu starobruk układana w kształt łuku rzymskiego, kolor antracytowy grub. 10 cm (stylistycznie zgodna z materiałem zastosowanym na ul. Odrodzenia w Koszalinie)
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3, 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 25 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 nie mniej niż 6MPa grub. 20 cm

2
- krawężnik kamienny typu najazdowego 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława zwykła z betonu klasy C12/15 F=0,0250 m²

3
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej, kształt nieregularny, kolor grafitowy grub. 8 cm (stylistycznie zgodna z materiałem zastosowanym na ul. Odrodzenia w Koszalinie)
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3, 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4, C3/4 nie mniej niż 6MPa grub. 20 cm

4
- krawężnik kamienny typu ulicznego 15x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0650 m²

5
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej, kształt nieregularny, kolor jasnoszary grub. 8 cm (stylistycznie zgodna z materiałem zastosowanym na ul. Odrodzenia w Koszalinie)
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3, 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm
- podsypka z pospółki, grub. 15 cm

6
- obrzeże betonowe typu ciężkiego 8x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0410 m²

7
- obrzeże betonowe typu ciężkiego 8x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- ława zwykła z betonu klasy C12/15 F=0,0110 m²

8
- humusowanie grub. 10 cm z obsianiem nasionami traw

9
- folia izolacyjna HDPE membranowa (kubełkowa) grub. 1mm

10
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej, kształt nieregularny, kolor grafitowy grub. 8 cm (stylistycznie zgodna z materiałem zastosowanym na ul. Odrodzenia w Koszalinie)
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3, 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4, C3/4 nie mniej niż 6MPa grub. 20 cm

11
- warstwa wzmocnienia skarpy płytami ażurowymi wibroprasowanymi o wym. 8x40x60cm wypełnione żwirem płukanym 8/16 mm
- warstwa podsypki z piasku grub. 5 cm
- geowłóknina separacyjna 10/10kN

12
- krawężnik kamienny typu najazdowego 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0540 m²

13
- krawężnik kamienny typu najazdowego 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0590 m²

14
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej, kształt nieregularny, kolor jasnoszary grub. 8 cm (stylistycznie zgodna z materiałem zastosowanym na ul. Odrodzenia w Koszalinie)
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3, 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 nie mniej niż 6MPa grub. 15 cm

A
- obrzeże betonowe typu ciężkiego 8x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

B
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej, kształt nieregularny, kolor jasnoszary grub. 8 cm (stylistycznie zgodna z materiałem zastosowanym na ul. Odrodzenia w Koszalinie)
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
- beton klasy C12/15 grubości średnio 14 cm

Usługi Projektowe Tomasz Ofierzyński
ul. Mieszka I go 5A, 75-124 Koszalin, tel.: (094) 341-14-24, NIP 669-216-58-83 e-mail: drogi@syskoma.com.pl

Inwestor	Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin			SKALA	
Obiekt	Rozbud. i przeb. drogi gminnej ul. Podgórnej i pl. Kilińskiego wraz z uzbrojeniem				1:25
Nazwa rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - CHARAKTERYSTYCZNE			RYSUNEK NR	
Projektował	mgr inż. Janusz Raczyński	Upr. ZAP/0048/PWOD/05			8
Opracował	inż. Tomasz Ofierzyński			DATA	
Sprawdził					grudzień 2018