

Przedmiar robót

Koszalin - Szczecińska od Wołyńskiej do ronda BOWiD ETAP 1

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	ilość
1	2	3	4
1.	Kanał Technologiczny		
1.1	Budowa kanału technologicznego		
1.1.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 (z zabezpieczeniem sabotaż)	kpl	20
1.1.2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 (z zabezpieczeniem sabotaż)	kpl	2
1.1.3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 (z zabezpieczeniem sabotaż)	kpl	2
1.1.4	Budowa kanału kTu	m	749
1.1.5	Budowa kanału kTp metodą przecisku	m	68
1.1.6	Budowa kanału kTp	m	170
1.1.7	Budowa kanału kTpp (1xH110)	m	36
1.1.8	Budowa rur podejściowych HDPE 40	m	141
1.2	Demontaże		
1.2.1	Demontaż studni kablowej SKR-2	szt	4
1.2.2	Demontaż kanału kTu, kTp	m	46
2	Przebudowa sieci telekomunikacyjnych		
2.1	Operator Orange PL		
2.1.1	Budowa kanalizacji 1-otw (H110)	m	55
2.1.2	Budowa studni kablowych SKR-1 (z zabezpieczeniem antysabotaż)	kpl	3
	Demontaż studni kablowej SKR-1	szt	2
	Wykonanie wstawki kablowej kablem Xs 5x4x0,5 z przełączeniem i pomiarami (w kanalizacji)	m	55
	Wykonanie wstawki kablowej kablem Xs 15x4x0,5 z przełączeniem i pomiarami (w kanalizacji)	m	158
	Demontaż kabli 10par i 30par	m	195
2.2	Operator Netia S.A.		
2.2.1	Wykonanie wstawki kablowej kablem BDC-CK 24J z przełączeniem i pomiarami (w kanalizacji kablowej)	m	250
2.2.2	Demontaż kabla BDC-CK 24J	m	210
2.3	Operator Gawex Media		
2.2.4	Przełożenie kabla 24J po nowej trasie wraz z przełączeniem	m	85
2.2.5	Demontaż rur osłonowych starego przebiegu	m	20
3	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1