

Przedmiar robót

Punkt Życia #4

Obiekt	Budowa automatu na postumencie - urządzenia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
Kod CPV	33182100-0 - Defibrylatory 33192000-2 - Meble medyczne 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Budowa	Koszalin ul. Armii Krajowej
Inwestor	Gmina Miasto Koszalin
Biuro kosztorysowe	PPUH JOTDE SP.C. J. Dudziński D. Kieres, Plac Kilińskiego 2,75-307 Koszalin

Sporządził mgr inż. Dawid Kieres

Sprawdził mgr. inż Jan Dudziński

Koszalin 11.2021

Budowa automatu na postumencie - urządzenia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacja zasilania postumentu z defibrylatorem AED					
1.1. Wykonanie wykopów					
1	KNR 2-01 0701.2/02		Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III	m	3,0
2	KNR 2-01 0704.3/02		Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III	m	3,0
1.2. Nасыpanie piasku					
3	KNR 5-10 0301/01		Nасыpanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem)	m	6,0
1.3. Układanie rur					
4	KNR 5-10 0303/02		Układanie w wykopie rur ochronnych	m	3,0
1.4. Układanie kabla					
5	KNR 5-10 0114/02		Układanie w rurach kabli wielożyłowych YKY 2x1mm ² - wciąganie do rur	m	3,0
6	KNR 5-10 0118/02		Układanie w złączu kabli wielożyłowych YKY 2x1 mm ² , z mocowaniem	m	1,0
1.5. Montaż osprzętu					
7	KNR 5-10 0604/01		Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 3-żyłowych o przekroju żyły do 16mm ²	szt	2,0
1.6. Montaż złącza kablowego					
8	KNNR 5 0407/03		Montaż w rozdzielnicach wyłącznika różnicowo-napędowego	szt	1,0
9	KNNR 5 0407/01		Montaż w rozdzielnicach podlicznika energii czynnej	szt	1,0
1.7. Montaż uziemienia					
10	KNR 5-08 0813/03		Podłączenie uziemienia w złączu 0,4kV.	szt	1,0
1.8. Badania i pomiary					
11	KNP 18-13 1346/01		Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia	szt	1,0
12	KNP 18-13 1346/03		Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia.	szt	1,0
13	KNP 18-13 1346/04		Ochrona przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania	szt	1,0
14	KNP 18-13 1327/02		Pomiar linii kablowych do 1kV 4-żyłowych	odc/kabla	1,0
2. Budowa postumentu z szafką AED					
2.1. Ustawianie postumentu					
15	KNR 5-10 1106/01		Montaż na gotowym fundamencie postumentu o ciężarze do 100kg	szt	1,0
2.2. Montaż szafki AED z wyposażeniem					
16	KNKRB 5 0403/06		Montaż szafki AED przez przykręcenie do gotowego podłoża, masa szafki do 10kg	szt	1,0
17	KNP 18-01 0113.9/04		Układanie rur karbowanych giętkich o średnicy do 36mm	m	3,0
18	KNP 18-01 0116.3/01		Ułożenie w korytkach przewodów o przekroju 1,0mm ²	m	3,0
3. Pozostałe pomiary					
19	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna		

Budowa automatu na postumencie - urządzenia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				kpl	1,0