

Przedmiar robót

Koszalin - Szczecińska - węzeł S11

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	ilość
1	2	3	4
1.	Kanał Technologiczny		
1.1	Budowa kanału technologicznego		
1.1.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 (z zabezpieczeniem sabotaż)	kpl	6
1.1.2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 (z zabezpieczeniem sabotaż)	kpl	4
1.1.3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 (z zabezpieczeniem sabotaż)	kpl	0
1.1.4	Budowa kanału kTu (H110 + 3xH40+DB7/10)	m	318
1.1.5	Budowa kanału kTp metodą przecisku [H110 + H125(3xH40+DB7/10)]	m	76
1.1.6	Budowa kanału kTp [H110 + H125(3xH40+DB7/10)]	m	182
1.1.7	Budowa kanału kTpp metodą przecisku (1xH110)	m	40
1.1.8	Budowa kanału kTpp (1xH110)	m	77
1.1.9	Budowa rur podejściowych HDPE 40	m	148
1.10	Odbiory; próby ciśnieniowe, kalibracje, pomiary	kpl	1
2	Przebudowa sieci telekomunikacyjnych		
2.1	Operator Orange PL		
2.1.1	Budowa kanalizacji 1-otw (H110)	m	4
2.1.2	Budowa studni kablowych SKR-1 (z zabezpieczeniem antysabotaż)	kpl	1
	Demontaż studni kablowej SKR-1	szt	1
3	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1