

Przedmiar robót

Aktualizacja kosztorysu- przebudowa kabla TDK 79x2x1,2 Spółka PKP Utrzymanie

Lokalizacja	Dokumentacja projektowa budowy odcinka ulicy łączącej ul. Bojowników o Wolność i Demokrację z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-11 Koszalin
Inwestor	Prezydent Miasta Koszalina Prezydent Miasta Koszalina ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Biuro kosztorysowe	Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		Demontaż kolidującego kabla		
1		Demontaż kabla TDK 79x2x1,2 wypełnionego o śr. do 50mm w rowie kablowym ręcznie w gruncie kat. I-II (1 kabel)	m	54
		Montaż kabla XzTKM50x4x0,8		
2		Układanie kabla wypełnionego o śr. do 50mm w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. I-II (1 kabel)	m	80
3		Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 100 parach	złącze	2