

Przedmiar robót

Aktualizacja kosztorysu- usunięcie kolizji z siecią trakcyjną

Lokalizacja	Budowa odcinka ulicy łączącej ul. Bojowników o Wolność i Demokrację z ul. Szczecińską w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu dr. ekspresowej S-11
Inwestor	Prezydent Miasta Koszalina ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
Biuro kosztorysowe	Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		Montaż		
1		Demontaż konstrukcji wsporczych - wycinanie słupów żelbetowych	[2 przecięcia]	1
2		Demontaż konstrukcji wsporczych - rozbijanie fundamentów	m3	2
3		Demontaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały podwójny	wiesz.	22
4		Montaż fundamentów palowych	szt.	2
5		Montaż słupów trakcyjnych	szt.	2
6		Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu nawierzchni torowej pręt Fe ; słupy trakcyjne łączone do dalszego toku szyn	uszyn.	2
7		Podwieszenie przelotowe sieci jezdnej 2-drutowej skompensowanej na wysięgnikach rurowych dla prostej i łuku ; przechyłne o odległości 1.75 - 2.95 m	podw.	2
8		Przewieszenie przewodu uszyniającego	km	0,1
9		Przewieszenie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny podwójny	km	0,1
10		Malowanie dwukrotne konstrukcji wsporczych - słupy stalowe	t	4
11		Montaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały podwójny	wiesz.	24
12		Pomontażowa regulacja sieci dwudrutowej jednolinowej ; ponad 1000 m odcinka naprężenia	odc.napr.	1