

ZN.K.5183.1.2024.KB

Koszalin, dnia 21 maja 2024 r.

**RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA  
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  
ul. Bolesława Chrobrego nr 7  
75-063 KOSZALIN**

**Dotyczy: uzupełniających zaleceń dla kościoła pomocniczego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Biskupa Czesława Domina 10 w Koszalinie, działka nr 109/3 obręb ewidencyjny 0021 Koszalin, do modernizacji instalacji elektrycznej średnio- i niskoprądowej oraz pełnej konserwacji ścian we wnętrzu świątyni.**

Odpowiadając na pismo z dnia 03.08.2023 r. (data wpływu 03.08.2023 r.), nawiązując do pisma ZWKZ znak ZN.K.5183.1.2024.KB z dnia 05.01.2024 r., Zachodniopomorski Wojewódzki Konservator Zabytków przekazuje w załączeniu „Ekspertyzę konserwatorską polichromii ścian i stolarki wewnętrznej kościoła pomocniczego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie” opracowaną na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2022 r. na zlecenie ZWKZ przez konserwatora dzieł sztuki mgr Magdę Caban, StoneLAB Konserwacja Zabytków Magda Caban ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, wraz z następującymi uzupełniającymi zaleceniami konserwatorskimi:

1. Na podstawie 45 odkrywek stratygraficznych (34 odkrywki na ścianach i detalach architektonicznych, 12 odkrywek na emporze i wewnętrznej stolarce drzwiowej) oraz badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 34 pobranych próbkach, ustalono i potwierdzono, że pod wieloma wtórnymi przemalowaniami na ścianach wewnętrznych, łuku tęczowym, emporze i stolarce drzwiowej zachowały się liczne relikty oryginalnych dekoracji malarskich, opisane w ww. dokumentacji.
2. W związku z powyższym zaleca się:
  - usunięcie (całościowe) wtórnych warstw malarskich ze ścian wewnętrznych, sklepień, stropu, stolarki drzwiowej w celu odstonięcia wszystkich oryginalnych malatur i wypraw,
  - komisyjne (z udziałem przedstawiciela urzędu konserwatorskiego) przeprowadzenie oględzin i ustalenie dalszego sposobu postępowania;
  - opracowanie przez dyplomowanego konserwatora zabytków kompleksowego programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla ścian wewnętrznych, sklepienia, stropu, empory, prospektu organowego, stolarki drzwiowej wraz

z projektem kolorystyki i wizualizacją wnętrza, w oparciu o wykonane odkrywki, badania i materiały ikonograficzne;

- ostateczne ustalenie tras przebiegu instalacji elektrycznych należy poprzedzić wykonaniem szerokich odkrywek z odstonięciem oryginalnych warstw malarskich.

3. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza się jest etapowanie prac.
4. Potwierdzam aktualność zaleceń konserwatorskich wydanych pismem ZWKZ znak ZN.K.5183.1.2024.KB z dnia 05.01.2024 r.
4. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie decyzji administracyjnej. Druki wniosku o wydanie pozwolenia wraz z niezbędnymi informacjami można pobrać na stronie internetowej [www.wkz.szczecin.pl](http://www.wkz.szczecin.pl) (druki dla Delegatury w Koszalinie).

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW  
Kierownik Delegatury w Koszalinie

*mgr Dorota Raczkowska*

Załączniki:

1. „Ekspertyza konserwatorska polichromii ścian i stolarki wewnętrznej kościoła pomocniczego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie” – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Diecezjalny Konserwator Zabytków, Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzaska, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin
3. a/a